

7. Zemní práce

V prostoru staveniště se nacházejí stávající podzemních sítí. Před zahájením stavebních prací je nutno veškeré sítě vytyčit jednotlivými jejich správci a zemní práce v ochranném pásmu sítí provádět ručně a v souladu s pokyny jejich správců.

Poloha stávajících inženýrských sítí byla orientačně poskytnuta jednotlivými správci sítí na základě požadavku projektanta.

Bude-li v průběhu stavby zjištěno cokoli, co neodpovídá předpokladům projektu, budou neprodleně stavební práce zastaveny a o dalším postupu rozhodnuto za účasti projektanta.

Zemní práce budou prováděny dle platných předpisů a ČSN. Před zahájením stavby je nutno na místě vytyčit všechna podzemní zařízení. V ochranných pásmech sítí je nutno provádět výkopové práce ručně!

Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do náležitého (původního) stavu.

Je požadováno, aby v souladu s ČSN 73 6133 byla před prováděním konstrukčních vrstev zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny před převzetím pláň. Dokončená pláň musí být chráněna. Sklárky stavebního materiálu jsou na pláni zakázány.

Trvalé sklárky na přebytečný výkopek a sutě stejně jako nakládání s nebezpečným odpadem jsou záležitostí dodavatele stavby, který toto zajistí v souladu s platnými zákony. Projektová dokumentace uvažuje s převozy do 10 km.

8. Dopravní značení

Trvalé a přechodné dopravní značení

Trvalé dopravní značení není řešeno – není potřeba. Přechodné dopravní značení není řešeno - není zasahováno do přilehlých komunikací.

9. Bezpečnost práce

Budou dodržovány bezpečnostní předpisy dle vyhlášky 309/2006 Sb. a dalších souvisejících předpisů.

Bude zajištěno proškolení všech pracovníků o ochraně zdraví při práci a vedení stavby bude dbát, aby tyto zásady byly dodržovány v praxi. Pokud bude v průběhu stavby zjištěno cokoli, co by bylo v rozporu s předpoklady projektu, budou práce zastaveny a projektant neprodleně přizván k rozhodnutí o dalším postupu

červen 2011

Mareš Milan