TABULKA SOUŘADNIC -HLAVNÍ VYTYČOVACÍ BODY

BOD	Y	X
ZÚ	745 366.15	1 145 818.12
VB1	745 368.38	1 145 819.76
VB2	745 373.78	1 145 820.74
VB3	745 380.98	1 145 821.72
VB4	745 386.99	1 145 821.99
VB5	745 394.71	1 145 821.95
VB6	745 420.80	1 145 817.81
KÚ	745 490.54	1 145 802.74

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

POZEMKOVÉ PARCELY

NÁVRH:

NOVÝ STAV

CHODNÍK - DLAŽBA BETONOVÁ

ZESÍLENÍ CHODNÍKU VE VJEZDECH

VAROVNÉ PÁSY - DLAŽBA BETONOVÁ PRO NEVIDOMÉ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VODOVOD

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

SDĚLOVACÍ KABEL

KANALIZACE

VEDENÍ VO

PLYNOVOD STL

Ing. FRANTIŠEK STRÁSKÝ
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
ČKAIT - 0101254
05/2011

POZNÁMKY:

VŠECHNY POKLOPY ŠACHET, VSTUPŮ A VŠECHNY KRYCÍ HRNCE ŠOUPAT BUDOU UPRAVENY DO VÝŠE NOVÝCH POVRCHŮ.

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHEMA.

INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT.
A PODLE JEHO POKYNŮ.
VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Ing. František Stráský - ATELIER S I S			ATELIER SILNIČNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB SIS
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Stráský František		
VYPRACOVAL	Mareš Milan		
OBJEDNATEL	MĚSTYS DOLNÍ BUKOVSKO		
OBEC	DOLNÍ BUKOVSKO		ARCH. ČÍSLO: 11073
AKCE	DOLNÍ BUKOVSKO – CHODNÍK V ULICI U CIHELNY		ZAK.Č. 11073-71 / KOPIE 1
			DATUM 10/2011
			STUPEŇ DSP/ZDS
			MĚŘÍTKO 1:250
OBSAH	SITUACE		VÝKR.Č. 2. / ČÁST: C.